Prüfbericht Trinkwasserhygiene Schule Nord

Kennung: urn:uuid:2a2748a9-13f8-8a70-a066-c77b50a5f48c

Stand (dateModified): 2026-10-07T10:00:00Z

Fassung: Hauptfassung (lebendig)

PDF-Ausgabe aus dem hpro-Container; die lebendige Fassung ist die Quelle. Erzeugt mit hpro-dienst 0.1.0.

Inhalt

Prüfbericht Trinkwasserhygiene Schule Nord ..... #titel S. 2
- Überblick ..... #ueberblick S. 2
- Messwerte ..... #messwerte-abschnitt S. 2
- Proben im Einzelnen ..... #proben S. 3
- Grundlagen ..... #grundlagen S. 5

Prüfbericht Trinkwasserhygiene Schule Nord #titel

Dieses Dokument ist elektronisch signiert (XAdES). Den Signaturstatus zeigt ein hpro-Lesesystem; EPUB-Lesesysteme prüfen Signaturen nicht und zeigen auch eine veränderte Datei ohne Hinweis an.

Überblick #ueberblick

Untersucht wurden 8 (S. 3, #messwerte.D10) Proben auf Legionella spec. An 2 (S. 3, #messwerte.D11) Entnahmestellen ist der Maßnahmenwert von 100 KBE/100 ml erreicht oder überschritten; der höchste Wert beträgt 1.100 (S. 3, #messwerte.D12) KBE/100 ml. Die mittlere Warmwassertemperatur an den Entnahmestellen liegt bei 53,8 (S. 3, #messwerte.C13) °C.

Die Zahlen dieses Überblicks rechnet das Dokument aus der Messwerttabelle; die Einzelheiten je Probe stehen im Abschnitt Proben im Einzelnen (S. 3, #proben-h). Die Messdaten liegen dem Dokument als Anhang bei.

Messwerte #messwerte-abschnitt

Messwerte und Bewertung je Entnahmestelle (Probenahme 2026-10-07)

Probe	Entnahmestelle	Temperatur (°C)	KBE/ 100 ml	Bewertung
P01 (S. 3, #probe-p01)	Warmwasserbereiter Austritt	61,2	0	in Ordnung
P02 (S. 3, #probe-p02)	Zirkulation Rücklauf	56,8	20	in Ordnung
P03 (S. 4, #probe-p03)	Dusche Turnsaal Herren	52,4	140	Maßnahme
P04 (S. 4, #probe-p04)	Dusche Turnsaal Damen	53,1	90	Temperatur prüfen
P05 (S. 4, #probe-p05)	Waschtisch Lehrerzimmer	50,6	30	Temperatur prüfen
P06 (S. 4, #probe-p06)	Küche Ausgabe	55,9	0	in Ordnung
P07 (S. 4, #probe-p07)	Dusche Schulwart	48,7	1.100	Maßnahme
P08 (S. 4, #probe-p08)	Waschtisch Werkraum	51,3	10	Temperatur prüfen
Anzahl Proben			8	
Proben ab 100 KBE/100 ml			2	
Höchstwert			1.100	
Mittlere Temperatur		53,8		

Proben im Einzelnen #proben

Probe P01: Warmwasserbereiter Austritt

Entnahme	6. Oktober 2026 um 10:10
Temperatur	61,2 °C
Legionella spec.	0 KBE/100 ml

Kein Befund; Temperatur und Keimzahl im Sollbereich.

Probe P02: Zirkulation Rücklauf

Entnahme	6. Oktober 2026 um 10:25
Temperatur	56,8 °C
Legionella spec.	20 KBE/100 ml

Kein Befund; Temperatur und Keimzahl im Sollbereich.

Probe P03: Dusche Turnsaal Herren – Maßnahme erforderlich

Entnahme	6. Oktober 2026 um 10:40
Temperatur	52,4 °C
Legionella spec.	140 KBE/100 ml

Der Maßnahmenwert von 100 KBE/100 ml ist überschritten (140 KBE/100 ml). Die Entnahmestelle ist zu sperren oder thermisch zu desinfizieren; Nachprobe nach der Maßnahme.

Probe P04: Dusche Turnsaal Damen

Entnahme	6. Oktober 2026 um 10:55
Temperatur	53,1 °C
Legionella spec.	90 KBE/100 ml

Kein Befund über dem Maßnahmenwert, aber die Temperatur von 53,1 °C liegt unter 55 °C; die Zirkulation ist zu prüfen.

Probe P05: Waschtisch Lehrerzimmer

Entnahme	6. Oktober 2026 um 11:10
Temperatur	50,6 °C
Legionella spec.	30 KBE/100 ml

Kein Befund über dem Maßnahmenwert, aber die Temperatur von 50,6 °C liegt unter 55 °C; die Zirkulation ist zu prüfen.

Probe P06: Küche Ausgabe

Entnahme	6. Oktober 2026 um 11:25
Temperatur	55,9 °C
Legionella spec.	0 KBE/100 ml

Kein Befund; Temperatur und Keimzahl im Sollbereich.

Probe P07: Dusche Schulwart – Maßnahme erforderlich

Entnahme	6. Oktober 2026 um 11:40
Temperatur	48,7 °C
Legionella spec.	1.100 KBE/100 ml

Der Maßnahmenwert von 100 KBE/100 ml ist überschritten (1.100 KBE/100 ml). Die Entnahmestelle ist zu sperren oder thermisch zu desinfizieren; Nachprobe nach der Maßnahme.

Probe P08: Waschtisch Werkraum

Entnahme	6. Oktober 2026 um 11:55
Temperatur	51,3 °C
Legionella spec.	10 KBE/100 ml

Kein Befund über dem Maßnahmenwert, aber die Temperatur von 51,3 °C liegt unter 55 °C; die Zirkulation ist zu prüfen.

Grundlagen #grundlagen

Bewertung nach dem technischen Maßnahmenwert von 100 KBE/100 ml für Legionella spec. und einer Warmwassertemperatur von mindestens 55 °C an den Entnahmestellen. Erzeugt von hpro-fachanwendung-beispiel 0.1.0 mit @hpro/kern 0.1.0.